



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di TORINO)

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE “ CAMPO DI BEACH VOLLEY “

RELAZIONE TECNICA – PERIZIA DI SPESA

Nel contesto della zona “ impianti sportivi “ è presente un campo di Beach Volley, realizzato alcuni anni or sono, detto campo viene gestito contestualmente con la palestra comunale.

Attualmente si presenta in cattivo stato di manutenzione, necessita di un intervento di pulizia ed estirpamento delle erbacce e dei rovi, nonché di un ripristino della recinzione e della fornitura di sabbia.

Inoltre sarebbe opportuno, ai fini della sicurezza dei fruitori di detto campo, realizzare una protezione antitrauma verso la cabina ex ENEL.

Pertanto, si redige la seguente:

PERIZIA DI SPESA

- 1) Realizzazione di un muro in blocchi di cemento, spessore cm 12, per allineare la parete dell'ex cabina ENEL, alle sporgenze dei pilastri. Compresa la formazione della fondazione in cls e la fornitura del materiale occorrente.
Mt 14,00 x 2,00
Mq 28,00 x €. 43,00 €. 1.204,00
- 2) Fornitura e posa in opera di pannello di protezione antitrauma, in gomma Resingomm, aventi le seguenti misure mt 1,10 x 2,00
n. 12 x 80,00 €. 960,00
- 3) Lavori da eseguire in economia, per pulizia ed estirpamento erba e rovi, ripristino muretto e griglia

Pietra Luserna



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

(Provincia di TORINO)

di recinzione, sistemazione sabbia. Operaio specializzato Ore 30 x €. 25,00	€. 750,00
4) Fornitura sabbia fine. Ql 120 x €/ql 3,22	€. 386,00
5) TOTALE	€. 3.300,00
6) I.V.A. 22%	€. 726,00
7) TOTALE COMPLESSIVO	€. 4.026,00

Luserna San Giovanni, 09/10/2015



L'Ufficio Tecnico Comunale
(VILLANO Geom. Stefano)